



Legenda:

- Oprava komunikace - asfaltový beton - 159,73m²
- Předlažba stávající plochy ze zámkové dlažby - 5,65m²
- Nový betonový obručník 150/250/1000mm - 115,24m

Legenda sítí:

- Vodovod
- Kanalizace
- Zatrubněná vodoteč
- STL plynovod
- Rozvody slaboproudu
- Nadzemní vedení NN
- Kabelové vedení NN
- Nové přípojky od vpustí a žlabů
- Nové drenážní potrubí

Poznámka:

Před zahájením výkopových prací je investor (stavebník) povinen zajistit vytyčení veškerých podzemních vedení v prostoru staveniště, která by mohla být prováděním stavby dotčena, a vyznačit jejich průběh v terénu za účasti jejich majitelů a správců, to se týká i podzemních vedení v rámci areálu ve vlastnictví investora. Podzemní vedení jsou orientačně zakreslena do výkresů situace stavby podle podkladů jednotlivých správců sítí. Vždy před zahájením zemních prací musí být provedeno přesné vytyčení a vyznačení podzemních vedení přímo v terénu. Pokud vzniknou pochybnosti o jejich skutečné poloze, pak musí být poloha vedení v blízkosti projektovaných výkopů zjištěna ručně kopanými sondami. Všeobecně platí, že zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby nemohlo dojít žádným způsobem k ohrožení nebo poškození podzemních vedení stavební činností ani neumyšlné třetí osobou z neznalosti.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek
INVESTOR: Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČ: 00282120		
MÍSTO: Moravany		
AKCE: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MORAVANY		
ČÁST: C. STAVEBNÍ ČÁST		
OBJEKT: SO 101 - KOMUNIKACE U UL. MODŘICKÁ		
VÝKRES:		
SITUACE		
1:250		C.1/02
KRAJ		Jihomoravský
FORMÁT		3x A4
DATUM		01/2018
STUPĚŇ		DSP
ČÍS. ZAK.		-
MĚŘÍTKO		ČÍS. VÝKR.