



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Oldřich Smejkal

Vnitřní 46/3

664 48 MORAVANY

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

722/020237/2007/EŠK/ Šu .

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Škarková / 543211532/257

BRNO

10.10.2007

VĚC

071010E1.DOC

Moravany - pěší komunikace podél ul. Modřické od křižovatky s ul. Hlavní směr Přízřenice Dokumentace pro územní řízení, aktualizace - souhlasné stanovisko s podmínkami

K Vaší žádosti o vyjádření pro územní řízení stavby pěší komunikace v Moravanech, Vám sdělujeme:

Stavbou komunikace včetně VO, v rozsahu, dle předložené dokumentace pro ÚŘ aktualizované 08/2007, budou dotčeny vodovodní a kanalizační sítě v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Jedná se o vodovodní řady včetně přípojek, jak v k. ú. Moravany (DN 100), tak při k.ú. Přízřenice (DN 150 a DN 160) a řad VOV DN 350.

Kanalizace v provozování naší a.s. se k dnešnímu datu v zájmovém území nenachází.

S umístěním komunikace souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

Ochranná pásma - Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat

Vodovodní řady, v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., musí být vytýčeny na místě samém a viditelně vyznačeny proti poškození (včetně všech přípojek, pan Zajdák – tel. 543 211 532). Krytí vodovodu zůstane v rozmezí 1,5 – 2,0 m. Stav dotčených armatur nechá dodavatel zkontrolovat před a po ukončení stavby, (vodárenský provoz Pisárky – tel. 606 715 404, pan Bušina)), během stavby dodavatel zajistí plnou ovladatelnost armatur. ***Protokol o předání a zpětné kontrole dotčených armatur vodárenskému provozu, bude nedílnou součástí protokolu skutečného provedení stavby.*** Délku armatur a osazení poklopů přizpůsobí dodavatel novému povrchu, ke kontrole rovněž přizve technika vodárenského provozu. Kontrola armatur a opravy armatur poškozených stavbou budou provedeny na náklady dodavatele. ***Vodovodní hydranty budou trvale volně přístupné.***

Vybudování VO - Dodržte ČSN 73 6005 – v souběhu i křížení. Sloupy VO umístěte mimo vodovodní potrubí. Vodorovná světlá vzdálenost mezi stěnou patky sloupu a stěnou potrubí bude u vodovodního potrubí - 1,5 m. Síťové rozvaděče a rovněž tak přípojkové a rozpínací skříně umístěte mimo ochranné pásmo vodovodů. Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodních sítí, ani přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volné, přístupné a ovladatelné, v případě odkrytí nebo jiného jejich dotčení, požadujeme přizvání ke kontrole a projednání na místě. Kabely inženýrských sítí při křížení s vodovodem, vč. přípojek uložte do chráničky, křížení požadujeme kolmé. Výkopové práce v ochranném pásmu vodovodních potrubí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností. Před definitivním osazením sloupů VO nás přizvěte k prohlídce na místo samé.

Další stupeň PD nám předložte k vyjádření.

Toto vyjádření platí po dobu 1 roku od data odeslání vyjádření.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 63 Brno
vedoucí útvaru VHR

Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR

Na vědomí: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:
pan Čermák ml., pan Bušina - vodárenský provoz